



Znak sprawy: RI.271.7.2017

Prostki, 17 sierpień 2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 1

Dotyczy: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki”

Pytanie 1:

W przedmiarze w poz. Nr 3 jest ujęte formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 86,8m³, wg wizji lokalnej przeprowadzonej na miejscu należy użyć większej ilości żwiru do wykonania w/w nasypu, dlatego proszę o skorygowanie poz. Nr 3 przedmiaru.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z przedmiarem robót, przewiduje się wykonanie koryta poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi w ilości 221,7m³. Ziemię tą należy przewieźć w miejsce niedoboru ziemi 0+160 do 0+240, zagęścić i rozplantować, pozostałą ziemię należy rozplantować wzdłuż budowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Projekt budowlany zakłada przebieg ścieżki po nasypie wzdłuż brzegu rzeki, wykonanym z gruntu wydobytego z dna rzeki podczas pogłębiania. Jest to głównie żwir i piasek. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm oraz podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię z kostki brukowej wg projektanta jest wystarczająca na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Z uwagi na to, że nie były wykonywane szczegółowe badania gruntu na trasie ścieżki Wykonawcy powinni uwzględnić w cenie ofertowej ewentualne, miejscowe wymiany gruntu.

Pytanie 2:

Wykonawca nie ma wpływu na termin podpisania umowy, natomiast w SIWZ w pkt. 18 jest napisane, że termin realizacji będzie obliczany od dnia otwarcia ofert. Proszę o określenie terminu wykonania zadania w dniach od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź 2:

Termin w dniach obliczany do kryterium „Termin realizacji” będzie liczony od dnia otwarcia ofert (21.08.2017r) do dnia **zadeklarowanego** przez Wykonawcę terminu zakończenia robót czyli terminu w przedziale od 15.10.2017r. do 15.11.2017r. Powyższy termin nie ma związku z terminem podpisania umowy przez Wykonawców

Pytanie 3:

Proszę o ujęcie w przedmiarze dodatkowej pozycji: koszenie i karczowanie krzaków na długości promenady i na szerokości 4 m.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wykosi i wykarczuje we własnym zakresie



Pytanie 4:

Wykonawca prosi o określenie wymiaru i rodzaju tablic informacyjnych, które należy wmontować na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki”

Odpowiedź 4:

Tablice należy wykonać z kątowników stalowych 50x50mm z elementami kutymi o wymiarach 180x130cm z nogami wykonanymi z kształownika stalowego zamkniętego 70x70mm. Nogi tablicy zabetonowane w gruncie na głębokość 50 cm. Dolna krawędź tablicy 110 cm nad gruntem.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.08.2017r.

WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski
Mirosław Orłowski

GMINA PROSTKI
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 73
NIP 848-182-62-83 Regon 790671153