

Ciasna, dnia 17.10.2017r.

Nr RGK.ID.271.10.2017

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa w km 0+800 – 1+400 – etap II”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie:

1. Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót nie uwzględnia wykonania poboczy. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie poboczy? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie inwestorskiego przedmiaru o taka pozycję oraz podanie z jakiego materiału ma być ono wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

ad.1 W wycenie należy uwzględnić ścięcie i wyprofilowanie poboczy gr. 30cm na całej długości i szerokości po 50 cm po obu stronach drogi wraz z wywozem i utylizacją materiału. Ułożenie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm na całej długości i szerokości po 50 cm po obu stronach drogi. W/w roboty należy wycenić w ramach kosztorysu ofertowego bazując na istniejących pozycjach przedmiarowych.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej