

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.0052	km km	0.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
2	KNR 2-31 d.1 0816-02	Rozebranie studni kanalizacyjnych - o śr. 1000 mm 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0811-02	Rozebranie nawierzchni z galanterii betonowej (kostka, kraweznik, obrzeże itp) wraz z odtworzeniem materiałem z rozbiórki 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
5	KNR 2-01 d.1 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość 10 km Krotność = 10 0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
<b>2</b>		<b>Odwodnienie</b>			
6	KNR 2-01 d.2 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 52.46*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.476</b>
7	KNR 2-01 d.2 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 0.8*52.46*1.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	67.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.149</b>
8	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-załadunek nadmiaru gruntu 67.149-51.988	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.161</b>
9	KNR 2-01 d.2 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość 10km Krotność = 10 15.161	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.161</b>
10	KNNR 4 d.2 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm 0.1*0.8*52.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.197	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.197</b>
11	KNR-W 2- d.2 18 0408-04	Kanały z rur PVC-U SN8, SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 52.46	m m	52.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.460</b>
12	KNNR 4 d.2 1411-03	Zasyпка rur materiałem sypkim grubości 20cm 0.2*0.8*52.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.394</b>
13	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 67.149-(2.57+4.197+8.394)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.988</b>
14	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 51.988	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.988</b>
15	KNR 2-18 d.2 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m 3	stud. stud.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
16	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie podłoża w gr.kat.I-IV 31.476	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.476</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - grubosc 15cm Krotność = 3 31.476	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.476	  31.476
				<b>RAZEM</b>	<b>31.476</b>

GMINA HERBY  
ul. Lubliniecka 33  
42-284 HERBY  
tel./fax 34 3574-100; 3574-101  
NIP 575-18-65-335