

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0535-08 d.1.1 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych	m2	15,496		
2	KNR 4-01 1306-01 d.1.1 analogia	Demontaż daszków nad wejściami (Uwaga - daszki do ponownego montażu)	szt. przec.	12		
3	KNR-W 4-01 0545-06 d.1.1 analogia	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	66,6		
4	KNR 4-01 0354-07 d.1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	8		
5	KNR 4-01 0354-08 d.1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	9,72		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Elewacja budynku				
6	KNNR 3 0604-01 d.1.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 - przyjęto 5% powierzchni	m2	28,228		
7	KNR K-04 0101-01 d.1.2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	564,561		
8	KNR K-04 0403-02 d.1.2	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp	m2	564,561		
9	KNR K-04 0101-05 d.1.2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2	564,561		
10	KNR K-04 0104-04 d.1.2	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m	74,92		
11	KNR K-04 0102-01 d.1.2	Przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach	m2	552,617		
12	KNR K-04 0102-05 d.1.2	Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2	11,944		
13	KNR K-04 0103-02 d.1.2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły	m2	522,348		
14	KNR K-04 0103-03 d.1.2	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu - cokół	m2	30,269		
15	KNR K-04 0103-07 d.1.2	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2	552,617		
16	KNR K-04 0103-09 d.1.2	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	11,944		
17	KNR K-04 0104-01 d.1.2	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	258,3		
18	KNR K-04 0107-03 d.1.2	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy silikatowej o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m2	534,292		
19	KNR K-04 0109-02 d.1.2	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy mozaikowej o wielkości kamienia 1,8 mm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m2	30,269		
20	KNNR 2 0505-07 d.1.2 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej - rury spustowe okrągłe	m	66,6		
21	NNRNKB 202 0541-02 d.1.2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	58,577		
22	KNR 2-02 1208-03 d.1.2	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	15,4		

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1.2	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane (balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych oraz balustrada na murku przy schodach w szczycie budynku)	m	7,38		
24 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia, monitoringu, szyldów reklamowych itp	kpl.	1		
25 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów napisów z liter wycinanych(demontaż, oczyszczenie, ponowny montaż)	kpl.	2		
26 d.1.2	KNR 2-02 1220-05 analogia	Montaż daszków nad wejściami Uwaga. Daszki z demontażu	m2	4,5		
27 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	623,984		
28 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25)	m-g	487,653		
Razem dział: Elewacja budynku						
1.3		Opaska przy budynku				
29 d.1.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	19,77		
30 d.1.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	19,77		
31 d.1.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40,04		
32 d.1.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	19,77		
Razem dział: Opaska przy budynku						
1.4		Instalacja odgromowa				
33 d.1.4	KNNR 9 0601-08	Demontaż zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej	m	54,28		
34 d.1.4	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej	m	54,28		
35 d.1.4	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m	54,28		
36 d.1.4	KNNR 5 0405-06	Skrzynki o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - ze złączem przewodów instalacji odgromowej (pręt/bednarka)	szt.	7		
37 d.1.4	KNNR 5 0405-06	Skrzynki o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.	2		
38 d.1.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar -	1		
39 d.1.4	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar -	6		
Razem dział: Instalacja odgromowa						
Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH						
2		ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU				
2.1		Sala				
40 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,6		
41 d.2.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szyba bezpieczna dwustronnie	m2	2,6		
42 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	134,255		

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43 d.2.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2	134,255		
44 d.2.1	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	134,255		
45 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	134,255		
46 d.2.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	138,816		
Razem dział: Sala						
2.2		Sala mała (bufet)				
47 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	97,814		
48 d.2.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2	97,814		
49 d.2.2	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	41,942		
50 d.2.2	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	55,872		
51 d.2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	97,814		
52 d.2.2	KNR-W 4- 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	49,344		
53 d.2.2	KNR-W 4- 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	49,344		
54 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m	2		
55 d.2.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	55,872		
56 d.2.2	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych do robót malarskich Uwaga. Oprawy do ponownego montażu	szt.	15		
57 d.2.2	KNR 5 0502-04 analogia	Montaż opraw oświetleniowych po robotach malarskich. Oprawy z demontażu	kpl.	15		
Razem dział: Sala mała (bufet)						
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: