

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
M*1,07					
1	45310000-3	OŚWIETLENIE TERENU - słupy kod CPV: 45315300-1, 45316100-6			
1	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	65	
d.1	0704-02	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 m	m	65	
d.1	0701-0903	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	65	
d.1	0301-02	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożytowych YKY 4x4 w rowach kablowych	m	65	
d.1	0103-03	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - Fe/Zn30x4	m	65	
d.1	0608-07	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR 5-08	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 25	szt.	50	
d.1	0814-02	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.	50	
d.1	0812-04	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 5	odc.		
d.1	1203-01	1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III	m ³	2,500	
d.1	0414-02	5 / 2,500	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych z oprawą, wg. projektu	szt.	5	
d.1	0708-01	10 / 5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1		Wiata śmietnikowa			
1	kalk. ind.	Dostawa typowej wiaty śmietnikowej o wym. 5,00 x 5,00 m z dachem płaskim	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Chodniki, nawierzchnie utwardzone			
2	kalk. ind.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z korytowaniem i podbudową z tłuczni kamiennego i wykonaniem obrzeża z elementów betonowych	m ²		
d.1.2		537,20	m ²	537,200	
				RAZEM	537,200
1.3		Urządzenia zabawowe			
3	KNR-W 2-01	Wykopy pod fundamenty urządzeń zabawowych - koparka 0.15 m3 na odkład	m ³		
d.1.3	0212-02	w gruncie kat. III 1,20*1,20*0,90*6	m ³	7,776	
				RAZEM	7,776
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 pod urządzenia zabawowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.3	0204-02	1,20*1,20*0,50*6	m ³	4,320	
				RAZEM	4,320
5	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż Linarium Piramida	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż huśtawki wahadłoworamiennej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż karuzeli ramiennej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż huśtawki ważki podwójnej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż karuzeli tarczowej	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż - SAK 6015 FACE TO FACEDANCE	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż piaskownicy 5,00 X 5,00 M	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. ind.	Wyrównanie terenu ze zdjęciem warstwy ziemi roślinnej z usunięciem warstwy gruntu gr. 20 cm, wykonanie podłoża z ubitego piasku i ułożenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw	m ²		
d.1.3		175,00	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000