

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Kompleks sportowo-rekreacyjny
ADRES INWESTYCJI : Pawłowo, dz. nr 146/36,146/46,
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin 22, 06-461 Regimin
BRANŻA : Budowa boiska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Igor Wrotny
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : czerwiec 2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Plik w formacie ATHENASOFT					
Wartość: 442221.58					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Plac zabaw i siłownia terenowa			
1		Dostawa i montaż zabawki nr 1 - konik pojedynczy	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż zabawki nr 2 - huśtawka ważka na podstawie metalowej	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż zabawki nr 3 - huśtawka sprężynowa koniczynka	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż zabawki nr 4 - huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż zabawki nr 5 - huśtawka podwójna	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż zabawki nr 6 - seria lakuś1	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż zabawki nr 7 - karuzela tarczowa z siedziskiem B	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż ławki	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Transport urządzeń i zabawek	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż wraz z wykonaniem fundamentu	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zagospodarowanie terenu			
2.1		Chodniki			
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek- wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni pod kostkę i nawierzchnię placu zabaw	m ²		
d.2.1	0126-01 0126-02				
		814	m ²	814.000	
				RAZEM	814.000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2.1	0401-01				
		115.67+80	m	195.670	
				RAZEM	195.670
14	KNR 2-02	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podł.gruntowym - podbudowa pod krawężnik	m ³		
d.2.1	1101-03	poz.13*0.20*0.15	m ³	5.870	
				RAZEM	5.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem poz.13	m m	 195.670	
				RAZEM	195.670
16 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszzcz. 15 cm 814-375	m ² m ²	 439.000	
				RAZEM	439.000
17 d.2.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 814-375	m ² m ²	 439.000	
				RAZEM	439.000
18 d.2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm Holland na podsypce cementowo-piaskowej poz.16	m ² m ²	 439.000	
				RAZEM	439.000
19 d.2.1	wycena indywidualna	Wykonanie podłoża z piasku o grubości 25 cm z agrowłókniną pod zabawkami placu zabaw 375	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOSZTORYS INWESTORSKI						
Plik w formacie ATHENASOFT						
Wartość: 442221.58						
Plik w formacie ATHENASOFT						
1		Plac zabaw i siłownia terenowa				
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 1 - konik pojedynczy	szt.	1.000		
2	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 2 - huśtawka ważka na podstawie metalowej	szt.	1.000		
3	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 3 - huśtawka sprężynowa koniczynka	szt.	1.000		
4	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 4 - huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo	szt.	1.000		
5	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 5 - huśtawka podwójna	szt.	1.000		
6	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 6 - seria lakuś1	szt.	1.000		
7	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zabawki nr 7 - karuzela tarczowa z siedziskiem B	szt.	1.000		
8	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki	szt.	8.000		
9	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.	1.000		
10	d.1 analiza indywidualna	Transport urządzeń i zabawek	szt.	1.000		
11	d.1 analiza indywidualna	Montaż wraz z wykonaniem fundamentu	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Zagospodarowanie terenu				
2.1		Chodniki				
12 d.2.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek- wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni pod kostkę i nawierzchnię placu zabaw	m ²	814.000		
13 d.2.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	195.670		
14 d.2.1	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podł.gruntowym - podbudowa pod krawężnik	m ³	5.870		
15 d.2.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	195.670		
16 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	439.000		
17 d.2.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	439.000		
18 d.2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm Holland na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	439.000		
19 d.2.1	wycena indywidualna	Wykonanie podłoża z piasku o grubości 25 cm z agrowłókniną pod zabawkami placu zabaw	m ²	375.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: