

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45110000-7 Roboty budowlane  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: **Usunięcie kolizji z gazociągiem w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach**  
ADRES INWESTYCJI: Kokoszkowy, ulica Południowa, działki nr: 275/12, 275/13 obręb Kokoszkowy  
NAZWA INWESTORA: Gmina Starogard Gdański  
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Maja Kos

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przedmiar</b>						
<b>1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	SST-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przewozem taczkami	m2	22,50	0,00	0,00
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ROZBIÓRKOWE</b>						<b>0,00</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2 d.2	SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,02	0,00	0,00
3 d.2	SST-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	23,63	0,00	0,00
4 d.2	SST-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.II-III z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	10,13	0,00	0,00
5 d.2	SST-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.II-III wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	67,50	0,00	0,00
6 d.2	SST-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	2,25	0,00	0,00
7 d.2	SST-01	Wykonanie obsypki z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	6,75	0,00	0,00
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						<b>0,00</b>
<b>3 ZASYPIANIE WYKOPU</b>						
8 d.3	SST-01	Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	24,36	0,00	0,00
9 d.3	SST-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	24,36	0,00	0,00
10 d.3	SST-01	Wywóz nadmiaru gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	9,40	0,00	0,00
11 d.3	SST-01	Utylizacja gruntu - kod 170504	t	15,04	0,00	0,00
<b>Razem dział: ZASYPIANIE WYKOPU</b>						<b>0,00</b>
<b>4 ROBOTY MONTAŻOWE</b>						
12 d.4	SST-01	Rurociągi stalowe o średnicy 150 mm	m	22,50	0,00	0,00
13 d.4	SST-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	22,50	0,00	0,00
14 d.4	SST-01	Izolacja materiałem termokurczliwym styków rurociągu o śr. nominalnej 800 mm	szt.	5,00	0,00	0,00
15 d.4	SST-01	Rurociągi gazowe stalowe o śr. 150 mm łączone przez spawanie w wykopie umocnionym	m	22,50	0,00	0,00
<b>Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE</b>						<b>0,00</b>
<b>5 LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU</b>						
16 d.5		Demontaż rurociągów z rur stalowych łączonych przez spawanie	m	22,50	0,00	0,00
17 d.5	SST-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	0,27	0,00	0,00
<b>Razem dział: LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU</b>						<b>0,00</b>
<b>6 PRÓBY I ODBIORY</b>						
18 d.6		Próba zewn. instalacji gazowej dla dostawcy gazu - rurociąg o śr. 150 mm	odc. 10 m	3,00	0,00	0,00
19 d.6		Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą podstawową		5,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: PRÓBY I ODBIORY</b>						<b>0,00</b>
<b>7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE</b>						
20 d.7	SST-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	22,50	0,00	0,00
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE</b>						<b>0,00</b>
<b>8 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>						
21 d.8	SST-01	Koszty tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00	0,00	0,00
<b>Razem dział: TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>						<b>0,00</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>9</b>	<b>OBSŁUGA GEODEZYJNA</b>					
22 d.9	SST-01	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: OBSŁUGA GEODEZYJNA</b>						<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>					
23 d.10	SST-01	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>						<b>0,00</b>
<b>Kosztorys razem</b>						<b>0,00</b>