

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.990	km	0.990	
				RAZEM	0.990
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$(840)*4.2+(990-840)*3.2+20*1.0/2+25*0.5/2+(25)*0.5+2*13.75$	m2	4064.250	
				RAZEM	4064.250
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 10 cm	m2		
		$(840)*4.2+(990-840)*3.2+20*1.0/2+25*0.5/2+(25)*0.5+2*13.75$	m2	4064.250	
				RAZEM	4064.250
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		$(840)*4.0+(990-840)*3.0+20*1.0/2+25*0.5/2+(25)*0.5+2*13.75$	m2	3866.250	
				RAZEM	3866.250
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2		
		$(840)*4.0+(990-840)*3.0+20*1.0/2+25*0.5/2+(25)*0.5+2*13.75$	m2	3866.250	
				RAZEM	3866.250
6	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		$990*2*0.5*0.10$	m3	99.000	
				RAZEM	99.000
7	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		$990*2*0.5*0.10$	m3	99.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.000
8	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		990*2*0.5*0.10	m3	99.000	
				RAZEM	99.000