

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SALA GŁÓWNA					
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m ²		
d.1	0801-06	132.32	m ²	132.320	
				RAZEM	132.320
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe gr 10 cm z B-10	m ²		
d.1	1101-01	132.32	m ²	132.320	
				RAZEM	132.320
3	KNR 2-02	Wykonanie izolacji podwójnej gr 0,5	m ²		
d.1	0607-01	264.64	m ²	264.640	
				RAZEM	264.640
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych gr 8 cm poziome	m ²		
d.1	0609-03	132.32	m ²	132.320	
				RAZEM	132.320
5	KNR 2-02	Wykonanie posadzki betonowej z B-20 gr 8 cm z zatopieniem siatki posadzkowej	m ²		
d.1	1101-01	132.32	m ²	132.320	
				RAZEM	132.320
6	KNR 0-12	Ułożenie płytek gress na posadzce	m ²		
d.1	1118-04	132.32	m ²	132.320	
				RAZEM	132.320
7	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gress o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01	49.04	m	49.040	
				RAZEM	49.040
8	KNR 4-01	Demontaż sufitu podwieszanego ze sklejki mocowanej do lat drewnianych	m ²		
d.1	0426-03 anal	158.78	m ²	158.780	
				RAZEM	158.780
9	KNR 4-01	Demontaż boazerii ze sklejki mocowanej na latach	m ²		
d.1	0426-03 anal	63.75	m ²	63.750	
				RAZEM	63.750
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15cm na strychu /ułożenie na latach istniejących/	m ²		
d.1	0613-03	158.78	m ²	158.780	
				RAZEM	158.780
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.1	202 2702-01	158.78	m ²	158.780	
				RAZEM	158.780
12	KNR 2-02	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na suficie	m ²		
d.1	0607-01	158.78	m ²	158.780	
				RAZEM	158.780
13	KNR 5-08	Montaż lamp oświetleniowych 4x18 kasetonowych wpuszczanych w sufit	szt.		
d.1	0512-01	12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 5-08	Zasilenie przewodem 3x1,5 YDY opraw oświetleniowych	m		
d.1	0214-01	95.00	m	95.000	
				RAZEM	95.000
15	KNR 5-08	J.w. lecz przewodem 3x2,5 gniazd	m		
d.1	0214-01	85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
16	KNR 5-08	Montaż przełączników i gniazd wtyczkowych	szt.		
d.1	0309-03	10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian	m ²		
d.1	1202-09	186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	186.50	m ²	186.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	186.500
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
20	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
21	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian	m ²		
		186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
22	KNR 4-01 d.1 0621-05	Odgrzybianie ścian -pasów nad fundamentem środkiem grzybobójczym	m ²		
		49.08	m ²	49.080	
				RAZEM	49.080
2 KUCHNIA					
23	KNR 4-01 d.2 0426-03	Rozebranie sufitu ze sklejki mowanej na latach	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
24	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 15 cm na istniejących latach	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
25	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
26	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej	m ²		
		37.60	m ²	37.600	
				RAZEM	37.600
27	KNR 5-08 d.2 0512-01	Montaż z podłączeniem opraw świetłówkowych 4x18 wpuszczanych w sufit	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 4-01 d.2 0701-06anal	Zeskrobanie lamperii z tynku żywicznego	m ²		
		35.56	m ²	35.560	
				RAZEM	35.560
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie ścian z farby emulsyjnej	m ²		
		62.04	m ²	62.040	
				RAZEM	62.040
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatem "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
		99.60	m ²	99.600	
				RAZEM	99.600
31	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		99.60	m ²	99.600	
				RAZEM	99.600
32	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych Ścian	m ²		
		99.60	m ²	99.600	
				RAZEM	99.600
33	KNR 5-08 d.2 0214-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
34	KNR 5-08 d.2 0214-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m		
		95.00	m	95.000	
				RAZEM	95.000
35	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd i przełączników bryzgoszczelnych	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-12 d.2 1118-04	Uzupełnienie płytek gress po robotach rozbiórkowych	m ²		
		6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie pasów ścian nad posadzką	m ²		
		25.40	m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
38	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników okiennych wewnętrznych o wym. 1,4x0,3 szt 5	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
39	KNR 4-01 d.2 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych "90"	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane drzwiowe "90"	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 5-08 d.2 0404- 01anal	Wymiana skrzynki elektrycznej z zabezpieczeniem	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 ELEWACJE					
44	KNNR 2 d.3 1902-07	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 8 cm z nałożeniem struktury silikonowej	m ²		
		218.34	m ²	218.340	
				RAZEM	218.340
45	KNNR 2 d.3 1902-11	Montaż narożników zewnętrznych z siatką	m		
		132.00	m	132.000	
				RAZEM	132.000
46	KNR 2-02 d.3 0908-01	Ułożenie tynku mozaikowego na cokole	m ²		
		31.24	m ²	31.240	
				RAZEM	31.240
47	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki blacharskie parapetów przy szer. do 35cm	m ²		
		2.63	m ²	2.630	
				RAZEM	2.630
48	KNNR 2 d.3 1903-02	Wykonanie podbitki dachowej z paneli PCV na ruszcie drewnianym	m ²		
		23.04	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
49	KNR 2-02 d.3 1611-08	Rusztowania zewnętrzne warszawskie kolumnowe do robót ociepleniowych	m ²		
		218.94	m ²	218.940	
				RAZEM	218.940
50	KNR 4-04 d.3 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 10km	m ³		
		5.00	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000