

PRZEDMIAR  
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stupsku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stupsku</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY BETONOWE</b>			
1	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	0.50*0.50*0.50*(9)	m <sup>3</sup>	1.13	
		0.50*0.50*1.00*(2+1)	m <sup>3</sup>	0.75	
		0.50*0.50*0.70*(8)	m <sup>3</sup>	1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ</b>			
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-01	55.90	m <sup>2</sup>	55.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.90</b>
3	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-05	poz.2	m <sup>2</sup>	55.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.90</b>
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-06	poz.2	m <sup>2</sup>	55.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.90</b>
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-03	0.10*poz.7	m <sup>2</sup>	3.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.46</b>
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-04	Krotność = 7 poz.5	m <sup>2</sup>	3.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.46</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	13.00*2+4.28*2	m	34.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.56</b>
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	(0.21+0.23)*0.10*poz.7	m <sup>3</sup>	1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.52</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA ŻWIROWA</b>			
9	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.3	0126-01	182.0	m <sup>2</sup>	182.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.00</b>
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.3	0126-02	poz.9	m <sup>2</sup>	182.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.00</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-01	poz.9	m <sup>2</sup>	182.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.00</b>
12	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-02	Krotność = 20 poz.9	m <sup>2</sup>	182.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.00</b>
<b>4</b>		<b>URZĄDZENIA SIŁOWNI</b>			
13	wycena indywidualna	Rower	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	wycena indywidualna	Orbitrek	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	wycena indywidualna	Narciarz	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	wycena indywidualna	Motył integracyjny (słup)	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

PRZEDMIAR  
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stupsku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	wycena indywidualna	Wyciskanie + wyciąg	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18	wycena indywidualna	Twister + steper	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	wycena indywidualna	Biegacz	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	wycena indywidualna	Wahadło + odwodziciel	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	wycena indywidualna	Wioślarz	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
22	wycena indywidualna	Zestaw wspinaczkowy	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
23	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	wycena indywidualna	Zestaw zabawowy	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
25	wycena indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
26	wycena indywidualna	Sprężynowiec	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27	wycena indywidualna	Stół do szachów	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
28	wycena indywidualna	Ławki	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
29	wycena indywidualna	Kosze na śmieci	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
30	wycena indywidualna	Tablica informacyjna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31	wycena indywidualna	Stojak na rowery	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
32	wycena indywidualna	Transport	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
33	wycena indywidualna	Montaż	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>5</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
34	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 8 <ławuły>	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00

PRZEDMIAR  
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Stupsku

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	wycena indywidualna	Nasadzenia - robocizna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>6</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
36	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.6	0401-02	14.00+6.50+2.22+6.50+16.22+13.00	m	58.44	
				RAZEM	58.44
37	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.6	0312-10	58.44/2.5		23.38	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		24+1	dół.	23.38	
				25.00	
				RAZEM	25.00
38	KNR 4-01	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m <sup>3</sup>		
d.6	0203-02	24*0.40*0.40*0.80	m <sup>3</sup>	3.07	
				RAZEM	3.07
39	KNR 2-25	Ogrodzenie panelowe z paneli zgrzewanych 3D, średnica drutu 5mm, wysokość 1,03m, oczka 50x200mm, 50x50mm	m <sup>2</sup>		
d.6	0307-01	(58.44-1.00)*1.03	m <sup>2</sup>	59.16	
	analogia			RAZEM	59.16
40	KNR 2-02	Furtka szerokość 1,0 m	kpl.		
d.6	1808-03		kpl.	1.00	
	wyc.indyw.	1		RAZEM	1.00