

ROBOTY DROGOWE - PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI W RUSKIEJ WSI

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		nazwa	ilość	zł	zł
1	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	Wyznaczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza	m	1 287,00		
2	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. śr. 15 cm	m2	7 078,50		
3	NAWIERZCHNIE				
	Nawierzchnia wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm	m2	6 435,00		
	Nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 SW gr. 4 cm	m2	6 435,00		
	Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	100,00		
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm istniejącym zjeździe betonowym z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30,00		
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie	m2	210,00		
	Wykonanie obustronnej poboczny szerokości 0,50 m z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie	m	1 200,00		