

ZP 271.6.2018.1

WYKONAWCY **- WSZYSCY -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 05.06.2018 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 558760-N-2018 z dnia 16.05.2018 r. na roboty budowlane pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o podanie szczegółów i sposobu mocowania konstrukcji drewnianej w gruncie dla tablicy informacyjnej oraz wiat, o których mowa w opisie technicznym – tablica informacyjna. Tablica informacyjna drewniana, dwustronnie malowana impregnatem ochronnym. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej. Wysokość 3,19 m, szerokość 3,0 m.

Odp. 1

Za pomocą stóp betonowych wykonywanych na budowie.

- 2) Proszę o podanie sposobu wykonania miejsc: do biwakowania, placu zabaw, boiska sportowego wraz z opisem materiałów i przekrojami poprzecznymi z zaznaczeniem ewentualnych spadków nawierzchni oraz czy powyższe miejsca mają być wyposażone w urządzenia. Jeżeli tak to w jakie?

Odp. 2

Poprzez rozplantowanie i rozścielenie ziemi z obsianiem mieszanką traw. Przyjąć, iż teren jest płaski.

- 3) Proszę o jednoznaczne określenie materiału i jego grubości do utwardzenia miejsc postojowych wraz z przekrojami poprzecznymi pokazującymi warstwy podbudowy oraz spadki nawierzchni.

Odp. 3

Należy wykonać podbudowę z tłucznia łamanego o frakcji 0-32, o grubości 20 cm.

- 4) Proszę o podanie szczegółów:

- połączenia ceowników ze słupami nośnymi pomostu,
- mocowanie desek pomostowych do metalowej konstrukcji pomostu, gdyż rys nr 2 oraz przekrój A-A na rys 3 nie pozwalają na przyjęcie właściwej technologii a tym samym także realnie wycenić nakładu pracy i materiałów.

Odp. 4

Należy przyjąć łączenia systemowe w zależności od zaproponowanego systemu – połączenia skręcane.

- 5) Czy oferta ma obejmować posadzenie zieleni niskiej, o której mowa w pkt 1.18 str. 5 Opisu technicznego. Jeżeli tak to jakimi gruntami i w jakiej ilości?

Odp. 5

Zamawiający nie przewiduje posadzeń zieleni.

- 6) Proszę o podanie ilości wiat do wykonania oraz materiału na pokrycie dachowe. W dokumentacji występują rozbieżności.

Odp. 6

Pokrycie dachu gont bitumiczny. Ilość wiat: 2 małe, 1 duża.

- 7) W pkt. 2.4.6 Uwagi końcowe – zapisano, cyt. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atest ITB – jak interpretować ten zapis – gdyż spełnienie tego wymogu w przypadku drewna dębowego na elementy wyposażenia jest praktycznie niemożliwe i stawia pod znakiem zapytania realność terminu wykonania zamówienia.

Odp. 7

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania atestu ITB.

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
NIP 591-15-98-654

WOJTYCZKA
[Signature]
mgr inż. Renata Brunke