

















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
 PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE WG. AUDYTU


		BUTRYNY 15 PARTER									
SYMB.	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O7	O7	O7	O7
											
ILOŚĆ	SZT. 4	SZT. 6	SZT. 1	SZT. 4	SZT. 1	SZT. 3	SZT. 2	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1

ELEMENTY WYKONANE W SYSTEMIE PCV LUB ALUMINIOWYM W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO DOSTAWCY SYSTEMU
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA CAŁEGO SYSTEMU NIE WIĘKSZY NIŻ 1,1 W/m²K
 OKNA O WYMIARACH TYPOWYCH KATALOGOWE W KOLORZE IDENTYCZNYM DO INDYWIDUALNYCH PRZESZKLEN
 PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY NA PLACU BUDOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
 PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE WG. AUDYTU

		BUTRYNY 15 PIĘTRO						
SYMB.	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	
								
ILOŚĆ	SZT. 5	SZT. 2	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 1	SZT. 4	SZT. 1	

ELEMENTY WYKONANE W SYSTEMIE PCV LUB ALUMINIOWYM W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO DOSTAWCY SYSTEMU
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA CAŁEGO SYSTEMU NIE WIĘKSZY NIŻ 1,1 W/m²K
 OKNA O WYMIARACH TYPOWYCH KATALOGOWE W KOLORZE IDENTYCZNYM DO INDYWIDUALNYCH PRZESZKLEN
 PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY NA PLACU BUDOWY



EOS Pracownia Projektowa Magdalena Rafalska
 ul. Świebna 5/29; 10-698 Olsztyn
 tel 502 247 543; pracowniaeos@gmail.com

BUDYNEK ŚWIETLICA WIEJSKA, NZOZ
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

BUTRYNY 15 obręb 0002 BUTRYNY ; dz. nr 186

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA	INŻ. PVS.
architektura	projekt budowlany	1:100	06.2017r.	A - 5

PROJEKTANT	PROJEKT
mgr inż. arch. Magdalena Rafalska	
UPRAWNIENIA	PODPIS
2/02/0L	

OPRACOWAŁ	PODPIS
Jacek Martul	